

## Aufbau Walmdachzelt Orlando Grundeinheit

(Aufbau nach Möglichkeit mit mindestens 2 - 3 Personen)

1. Das Gerüst auslegen, auf Vollständigkeit prüfen.
2. Zelthaut auslegen und an einigen Dachabspannpunkten locker abspannen.
3. Die 20 Stück Aufstellstäbe in die Vorrichtungen aufstellen.
4. **Zelteingang schließen**, Firststab teleskopieren, Mittelstäbe und Firststab zusammen aufrichten / aufstellen (mit Dorn in die Ösen)
5. Zelt ausrichten und restliche Außenabspannungen anbringen.

### 6. Aufgebautes Zelt Orlando mit Verlängerung:



**Abspannungen immer wieder kontrollieren eventuell nachspannen.  
Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren (Bänder etc.) - Stolpergefahr!**



### Inhalt:

1 x Zelthaut

2 x Stahlmittelmast 320 cm 4-tlg. 32 x 1,5 mm

20 x Aufstellstab 160 cm 2-tlg. 22 x 1 mm

1 x Firststab teleskopierbar 28/25 x 1 mm

Spannleinen, Erdnägel und Heringe  
(in der Zelthaut eingewickelt)