

## Aufbau Ovalzelt Tennessee

(Aufbau nach Möglichkeit mit 2 - 3 Personen)

Maß 675 x 500 cm



1. Das Gerüst auslegen, auf Vollständigkeit prüfen.
2. Zelthaut auslegen und an den Dachabspannpunkten locker abspannen.
3. Die 12 Stck. Aufstellstäbe in die Vorrichtungen aufstellen.
4. **Zelteingang schließen.** Firststab auf ca. 200 cm teleskopieren, Mittelstäbe und Firststab zusammen aufrichten / aufstellen (mit Dorn in die Ösen)
5. Zelt ausrichten und restliche Außenabspannungen anbringen.

### 6. aufgebautes Ovalzelt Tennessee



**Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen  
Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren (Bänder etc.) / Stolpergefahr**

### Inhalt:

1 x Zelthaut

2 x Stahlmittelmast 28 x 1 mm

12 x Aufstellstab 19 x 1 mm

1 x Firststab teleskopierbar 25/22 x 1 mm

Spannleinen, Erdnägel und Heringe  
(in der Zelthaut eingewickelt)